JOHN D. NICHOLS - DITCH #2370

BLOOM TOWNSHIP - WOOD COUNTY - OHIO

MAX ROTHSCHILD — COUNTY ENGINEER

BOOK #153 DATE 8-73 DRAWN BY R.E. BAUMBACH



SECTION A

THIS SECTION WILL BE CLEANED TO ROCK BOTTOM & BOTTOM WIDTH WILL BE 10' IF POSSIBLE

STATION	STAKE ELEV. (HUB)	GRADE	CUT
0	720.79	725.00	5.79
1	730.83	724.98	6.05
2	731.47	724.56	6.91
3	729.01	724.34	4.67
4	729.41	724.12	5.29
5	728.72	723.90	4.82
6	728.81	723.68	5.13
7	728.65	723.46	5.09
8	728.38	723.24	5.14
9	729.72	723.02	6.70
10	727.44	722.80	4.64
11	726.61	722.58	4.03
12	727.11	722.36	4.75
13	725.85	722.14	3.71
14	727.25	721.92	5.33
15	726.29	721.70	4.59
16	725.64	721.48	4.16
17	725.58	721.26	4.32
18	725.32	721.04	4.06
19	724.93	720.82	4.11
20	724.67	720.60	4.07
21	724.38	720.38	4.31
22	724.79	720.16	4.63
23	724.48	719.94	4.54
24	724.27	719.72	4.55
25	723.97	719.50	4.47
26	723.83	719.28	4.55
27	722.64	719.06	3.58
28	722.24	718.84	3.40
29	723.10	718.62	4.48
30	722.42	718.40	4.02
31	721.84	718.18	3.66
32	722.00	717.96	4.04
33	723.27	717.74	5.53
34	722.24	717.52	4.72
35	721.04	717.30	3.74
36	720.56	717.08	3.48
37	720.16	716.86	3.30
38	720.48	716.64	3.84
39	719.18	716.42	2.76
40	719.12	716.20	2.92
41	720.03	715.98	4.05
42	719.71	715.76	3.95
43	719.35	715.54	3.81
44	720.50	715.32	4.18
45	719.86	715.10	3.76
46	719.87	714.88	3.99
47	719.65	714.66	3.99
48	718.70	714.44	3.26
49	718.92	714.22	3.70
50	719.08	714.00	3.92
51	718.99	713.78	3.91
52	718.25	713.56	3.69
53	717.20	713.34	3.46
54	716.88	713.12	3.76
55	717.53	712.90	4.63
56	717.38	712.68	4.70
57	716.44	712.46	3.98
58	716.32	712.24	4.08
59	716.32	712.02	4.30
60	716.32	711.80	4.52
61	716.74	711.58	5.16
62	716.45	711.36	5.09
63	716.49	711.14	5.35
64	716.05	710.92	5.13
65	716.17	710.70	5.47
66	715.43	710.48	4.95
67	715.59	710.26	5.33
68	715.14	710.04	5.10
69	715.37	709.82	5.55
70	714.73	709.60	5.13
71	714.49	709.38	5.11
72	715.17	709.16	6.01
73	714.21	708.94	5.27
74	714.58	708.72	5.86
75	714.19	708.50	5.69
76	714.23	708.28	5.95
77	714.38	708.06	6.32
78	713.68	707.84	5.84
79	713.51	707.62	5.89
80	713.51	707.40	6.11
81	712.35	707.18	5.17
82	713.33	706.96	6.37
83	713.21	706.74	6.47
84	713.42	706.52	6.90
85	713.53	706.30	7.23
86	712.33	706.08	6.25
87	713.01	705.86	7.15
88	712.06	705.64	6.42
89	711.66	705.42	6.24
90	712.08	705.20	6.88
91	711.46	704.98	6.48
92	711.38	704.76	6.62
93	710.95	704.54	6.41
94	710.85	704.32	6.53
95	710.31	704.10	6.21
96	709.19	703.88	5.31
97	708.52	703.66	4.86
98	709.91	703.44	6.47
99	709.47	703.22	6.25
100	707.48	703.00	4.48
101	708.59	702.78	5.81
102	708.24	702.56	5.68
103	708.04	702.34	5.70
104	707.80	702.12	5.68
105	707.52	701.90	5.62
106	708.00	701.68	6.32
107	706.72	701.46	5.26
107+30	705.68	701.23	4.45